BILANCERIA ROCCA

PESA PONTE BETON

BILANCERIA ROCCA di Rocca Gianluca & C. s.n.c.

23900 LECCO Via Previati,17 – Tel./Fax 0341365295

Email : info@bilaceriarocca.it – www-bilanceriarocca.it

BILANCERIA ROCCA

Caratteristiche

La pesa a ponte è costituita da moduli in cemento prefabbricato di dimensioni 8x3 o 9x3 mt componibili atte a formare la lunghezza necessaria
La struttura portante ha uno spessore uniforme su tutta la superficie di 450 mm composti da una robusta maglia di ferro di armatura e calcestruzzo con resistenza 35 RCK e dosaggio cemento 425 .
La prefabbricazione delle piattaforme viene eseguita direttamente presso in stabilimenti , dove si esegue la vibro compressione e la stagionatura tale da garantire una maggiore resistenza del manufatto.
Onde evitare la rottura degli spigoli del prefabbricato , dovuti all'oscillazione della pesa durante il transito degli automezzi , la piattaforma viene contornata , in fase di getto , da un profilato di angolare 50X50X5 mm completo di zanche interne saldate direttamente alla gabbia di armatura interna .
La piattaforma è corredata di particolari ganci per il sollevamento e posizionamento in modo da poter eseguire una facile installazione e un eventuale rimozione in caso di spostamento .
Tutta la pesa è sprovvista di parti in carpenteria , questo evita che non ci sia nulla che con il tempo possa logorarsi e quindi compromette il corretto funzionamento , inoltre si eliminano tutte le spese di manutenzione come sabbiatura e la verniciatura delle parti metalliche

Cod.	Dimensioni	Portata	Num. Celle
PPCE8SC35	8x3 m	50 ton	4
PPCE9SC35	9x3 m	60 ton	4
PPCE14SC35	14x3 m	80 ton	6
PPCE16SC35	16x3 m	80 ton	8
PPCE18SC35	18x3 m	80 ton	8
PPCE18HSC35	18x3 m	150 ton	12
PPCE20SC35	20x3 m	150 ton	12

BILANCERIA ROCCA di Rocca Gianluca & C s.n.c.

23900 LECCO Via Previati,17 – Tel./Fax 0341365295

Email : info@bilaceriarocca.it – www-bilanceriarocca.it